

Comune di CAMPOGALLIANO

Provincia di MODENA

ATTO DI SOTTOMISIONE

Art. 22 , comma 4 del D.M. n. 49/2018

Stazione Appaltante : **Comune di CAMPOGALLIANO**

Lavori di : **Riqualificazione dell'Impianto sportivo di
viale Enrico Mattei n. 15/4 .**

Impresa : **LIMONTA SPORT S.p.A. .**

Contratto di Appalto : in data **22.05.2023** con Rep. int. n. **4415/2023 .**

Importo contrattuale : **€. 456.723,69** più Iva di Legge
di cui **€. 451.250,00** per lavori ed **€. 5.473,69** per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso .

Codice Unico Progetto : **I72H22000040006**

Codice Identificativo Gara : **955293642C5**

L'anno **2023** il giorno **20** (venti) del mese di **Agosto** in **Campogalliano**

PREMESSO :

- che con contratto Rep. Int. n. **4415/2023** del **22.05.2023** , l'impresa **Limonta Sport S.p.A.** nella persona del sig. **Ostinelli Emilio** quale rappresentante legale della medesima ha assunto l'esecuzione dei lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo di viale Enrico Mattei n. 15/4 , per l'importo di **€. 456.723,69** più Iva di Legge al netto del ribasso d'asta del 5% , di cui **€. 451.250,00** per lavori ed **€. 5.473,69** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta .
- che per il completamento dei lavori in titolo , a seguito di istanza a mezzo P.E.C. , pervenuta sia al Comune di Campogalliano che al Direttore dei

Lavori in data **19.08.2023** , l'ente gestore dell'impianto sportivo , **Circolo Polisportiva Campogalliano A.S.D.** , richiedeva con giuste e provate motivazioni , di apportare alcune modifiche al progetto approvato ed in corso di realizzazione , pertanto , è stata redatta l'acclusa perizia di variante di cui il presente atto ne è parte integrante , dell'importo complessivo per lavori a corpo di €. **11.035,08** più Iva di Legge al netto del ribasso d'asta del 5% .

- che tale variante trova copertura finanziaria ;

TUTTO CIO' PREMESSO

il sig. **Ostinelli Emilio** , nella qualità di legale rappresentate dell'Impresa **Limonta Sport S.p.A.** con sede in Comune di Erba (CO) , Corso XXV Aprile n. 167/B , Cod. Fisc. e Part. Iva 00354970139 , presa visione della predetta perizia di variante ,

DICHIARA E SI OBBLIGA

di adempiere a quanto segue :

– Art. 1 –

L'Impresa accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella perizia di variante redatta dal Geom. Giuliano Delucca e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi e le nuove categorie di lavoro contemplati nella perizia di variante ai prezzi , patti e condizioni del contratto di appalto Rep. Int. n. **4415/2023** del **22.05.2023** e secondo gli ulteriori nuovi prezzi di seguito elencati , per l'importo complessivo dei lavori a corpo di €. **11.035,08** più Iva di Legge al netto del ribasso d'asta del 5% , rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma , tempo e luogo . Pertanto , tutte le norme e prescrizioni del

contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto “per relationem” .

– Art. 2 –

I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati per stati di avanzamento secondo le modalità previste dall’art. 7 del contratto principale .

– Art. 3 –

I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa di €. **11.035,08** più Iva di Legge al netto del ribasso d’asta del 5% rispetto a quelli contrattuali , di cui €. **11.035,08** più Iva di Legge al netto del ribasso d’asta del 5% per lavori a corpo , il tutto pari ad un complessivo incremento percentuale del 2,37% , contenuto nel 1/5 d’obbligo contrattuale .

– Art. 4 –

Per effetto dei lavori variativi di cui alla perizia di variante in disamina , il tempo utile per l’esecuzione dei lavori viene prorogato di giorni **21** (ventuno) e di conseguenza la data di consegna delle opere ultimate sarà prevista per il **30.09.2023** . La penale pecuniaria per ritardata ultimazione dei lavori resta invariata rispetto a quanto stabilito dall’art. 5 del contratto originario , ma con riferimento al nuovo importo netto dei lavori di pari ad €. **474.322,67** comprensivo dell’aggiornamento prezzi previsto per l’anno 2023 dall’ex Art. 26 del D. L. n. 50/2022 .

– Art. 5 –

Il presente atto è fin d’ora impegnativo per l’Impresa , mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge .

– Art. 6 –

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.M. 49/2018 e dell'art. 28 del Capitolato Speciale di appalto allegato al contratto principale , vengono concordati i seguenti nuovi prezzi , di cui al seguente elenco :

CAPITOLO B – OPERE IN VARIANTE DEL 20.08.2023 – ELENCO

PREZZI

Nuovo ingresso carrabile per l'accesso delle ambulanze – **Art. 27** – :

- Realizzazione di sottofondo con materiale inerte di tipo stabilizzato , spessore totale di ca. cm. 10/15 , idoneamente steso con livella e rullato , su un tratto rettilineo di mt 17,50 x 3,00 , accesso che collega l'ingresso alle ambulanze partendo del centro sportivo (via Mattei – lato spogliatoi) , fino al nuovo campo sintetico . Fornitura e posa in opera di mq 52,50 di geotessile tessuto non tessuto e manto in erba sintetica , della stessa tipologia di quello utilizzato negli “OUT” (area esterna al campo di gioco perimetrale al campo sportivo) . Realizzazione di piccola rampa di raccordo per consentire la salita di accesso delle ambulanze , con l'utilizzo di asfalto a freddo opportunamente steso e rullato . Si prevede infine la fornitura e posa in opera di un nuovo cancello carrabile di sez. m. 3,00 x h. 2,20 , a due ante con tubolare metallico scatolare con colonne di sez. mm. 100 x 100 , con rete inserita all'interno delle ante e chiusura a chiavistello , verniciato a polvere di colore verde e la fornitura e posa in opera di mt. 6,00 ca. di nuova rete metallica e plastificata , elettrosaldata a maglia rettangolare di colore verde con filo di spessore totale 3,30 mm. di altezza f.t. mt 2,20 , specifica per campi sportivi .

A corpo € . 6.842,10 (diconsi euro seimilaottocentoquarantadue/10)

Nuovo tratto di recinzione metallica con nuovo accesso per area deposito

attrezzature sportive – **Art. 28** – :

- Si prevede la realizzazione di un nuovo tratto rettilineo di recinzione metallica , per un totale di mt 29 ca. , composta da nuovi pali metallici tubolari di diam. 48 mm. , verniciati a polvere di colore verde , posti ad un interasse di mt 2,00 come quelli della recinzione esistente . Fornitura e posa in opera di nuova rete metallica e plastificata , elettrosaldata a maglia rettangolare di colore verde con filo di spessore totale 3,30 mm. , di altezza f.t. m. 2,20 , specifica per campi sportivi . Nel tratto di recinzione appena descritto , verrà inoltre installata la rete para palloni fino al raggiungimento di m. 6,00 , già prevista all'interno dei lavori da progetto . Si prevede inoltre , nello stesso tratto di recinzione , il montaggio del cancello carrabile , attualmente presente sul lato opposto del campo , smontato in precedenza per poter essere recuperato (oneri inclusi nella presente voce) .

A corpo € . 4.736,85 (diconsi euro quattromilasettecentotrentasei/85)

Il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione .

Campogalliano , il 20.08.2023

L'Impresa – Il rappresentante legale – **Sig. Ostinelli Emilio**



Il Comune – Il Direttore dei Lavori – **Geom. Delucca Giuliano**



Visto: Il Responsabile Unico del Procedimento – **Arch. De Angelis Daniela**