

STUDIO TECNICO**G.D.**

del geom. Giuliano Delucca
 piazza Garibaldi n. 19 – frazione Porretta Terme
 40046 – Alto Reno Terme (BO)
 Tel. 0534.21202 – Fax 051.0935973
 E – mail : giuliano.delucca@collegiogeometri.bo.it

COMPUTO METRICO DI VARIANTE ED AGGIORNAMENTO PREZZI DEL 30.07.2023 RELATIVO AL CENTRO SPORTIVO DI CAMPOGALLIANO - CAMPO A 11 OMOLOGNATO LND SERIE ECCELLENZA - ELENCO

Io sottoscritto Geom. Giuliano Delucca nato a Porretta Terme il 21.04.1974 e residente in Comune di Gaggio Montano (BO), frazione Silla , via Panoramica n. 40/b , con studio in Comune di Alto Reno Terme (BO) , frazione Porretta Terme , piazza Garibaldi n. 19 , cap. 40046 , Cod. Fisc. DLGCLN74D21A558J e Part. Iva 01876091206 , Tel. 0534.21202 , Cell. 335.5476196 , e – mail : giuliano.delucca@collegiogeometri.bo.it , p.e.c. : giuliano.delucca@geopec.it , iscritto al Collegio Professionale dei Geometri della Provincia di Bologna col n. 3368 , nella qualità di tecnico abilitato alla progettazione e presentazione degli atti di aggiornamento catastale ,

Con riferimento all'Appalto per la realizzazione dei lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo di viale Enrico Mattei n. 15/4 .

Importo contrattuale € . 456.723,69 più Iva di Legge .

Di cui € . 451.250,00 per lavori ed € . 5.473,69 per oneri della sicurezza .

CIG : 955293642C5 – CUP : I72H22000040006

Redige la seguente ELENCO PREZZI DELLE OPERE IN VARIANTE DEL 20.08.2023 , in base al Preziario Regionale vigente della Regione Emilia Romagna per l'annualità 2023 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 27 Marzo 2023 , n. 462 , a meno di alcune specifiche lavorazioni e forniture , per le quali gli articoli non presenti nel sopracitato Preziario sono stati oggetto di Analisi dei Prezzi . Pertanto si precisa che la descrizione delle lavorazioni in esso riportate e prese a riferimento per la redazione della presente ne formano parte sostanziale ed integrante .

CAPITOLO B - OPERE IN VARIANTE DEL 20.08.2023 - ELENCO PREZZI

Rif. Preziario Regionale	Art.	Descrizione	U.M.	Prezzo Unitario 2023
N.P. Nuovo Ingresso per Ambulanza	27	<p>Nuovo ingresso carrabile per l'accesso delle ambulanze : Realizzazione di sottofondo con materiale inerte di tipo stabilizzato , spessore totale di ca. cm. 10/15 , idoneamente steso con livella e rullato , su un tratto rettilineo di mt 17,50 x 3,00 , accesso che collega l'ingresso alle ambulanze partendo dal centro sportivo (via Mattei – lato spogliatoi) , fino al nuovo campo sintetico . Fornitura e posa in opera di mq 52,50 di geotessile tessuto non tessuto e manto in erba sintetica , della stessa tipologia di quello utilizzato negli "OUT" (area esterna al campo di gioco perimetrale al campo sportivo) . Realizzazione di piccola rampa di raccordo per consentire la salita di accesso delle ambulanze , con l'utilizzo di asfalto a freddo opportunamente steso e rullato . Si prevede infine la fornitura e posa in opera di un nuovo cancello carrabile di sez. m. 3,00 x h. 2,20 , a due ante con tubolare metallico scatolare con colonne di sez. mm. 100 x 100 , con rete inserita all'interno delle ante e chiusura a chiavistello , verniciato a polvere di colore verde e la fornitura e posa in opera di mt. 6,00 ca. di nuova rete metallica e plastificata , elettrosaldata a maglia rettangolare di colore verde con filo di spessore totale 3,30 mm. di altezza f.t. mt 2,20 , specifica per campi sportivi .</p>	cad.	6.842,10 €
N.P. Nuovo Rezinzione + Accesso Area di Deposito Attrezzature Sportive	28	<p>Nuovo tratto di recinzione metallica con nuovo accesso per area deposito attrezzature sportive Si prevede la realizzazione di un nuovo tratto rettilineo di recinzione metallica , per un totale di mt 29 ca. , composta da nuovi pali metallici tubolari di diam. 48 mm. , verniciati a polvere di colore verde , posti ad un interasse di mt 2,00 come quelli della recinzione esistente . Fornitura e posa in opera di nuova rete metallica e plastificata , elettrosaldata a maglia rettangolare di colore verde con filo di spessore totale 3,30 mm. , di altezza f.t. m. 2,20 , specifica per campi sportivi . Nel tratto di recinzione appena descritto , verrà inoltre installata la rete parapalloni fino al raggiungimento di m. 6,00 , già prevista all'interno dei lavori da progetto . Si prevede inoltre , nello stesso tratto di recinzione , il montaggio del cancello carrabile , attualmente presente sul lato opposto del campo , smontato in precedenza per poter essere recuperato (oneri inclusi nella presente voce) .</p>	cad.	4.736,85 €

STUDIO TECNICO**G.D.**

del geom. Giuliano Delucca
 piazza Garibaldi n. 19 – frazione Porretta Terme
 40046 – Alto Reno Terme (BO)
 Tel. 0534.21202 – Fax 051.0935973
 E – mail : giuliano.delucca@collegiogeometri.bo.it

