



COMUNE DI CAMPEGALLIANO
Provincia di MODENA



Lavori di: Eliminazione barriere architettoniche - CUP I77H17000010004 CIG 73034250F9
Impresa: Società Taglioli Giorgio, di Sasso Marconi (BO), P.I. 00436461206.
Contratto N. di repertorio 4356, del Comune di Campegalliano, del 23/04/18


SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE
(art. 106, c. 1 lett. e del Dlgs 50/2016 e s.m.s.)

Premesso:

- che con contratto rep. n. 4356, del Comune di Campegalliano, stipulato in data 23/04/2018, l'impresa Taglioli Giorgio, P.IVA 00436461206, ha assunto i lavori di che trattasi per l'importo di € 98.212,03, al netto del ribasso d'asta del 16,75 %, oltre euro 2.176,65 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.;
- che nel corso dell'esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di redigere una perizia suppletiva con quantità di lavori diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti
- che la perizia suppletiva viene redatta essenzialmente per i seguenti motivi:

durante le lavorazioni è stata riscontrata la necessità di intervenire sull'esistente mediante interventi volti a migliorare la durabilità della pavimentazione esistente nonché attrezzare la fermata autobus con una nuova pensilina, ed in particolare:

- 1) **Sostituzione della pensilina di fermata Autobus:** il progetto esecutivo prevedeva il ripristino, mediante tinteggiatura e pulizia, della pensilina di fermata esistente. La società Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale di Modena S.p.A., gestore del servizio di trasporto pubblico, ha fornito una nuova pensilina in sostituzione di quella esistente. La posa della nuova pensilina comporta la rimozione della struttura esistente, la realizzazione delle strutture edili di fondazione e la posa in opera della nuova pensilina.
- 2) **Rifacimento del passo carraio ubicato in prossimità della fermata autobus:** il passo carraio, a seguito della trascorsa stagione invernale, presenta elementi lapidei sconnessi e/o mancanti. Si rende necessario intervenire al fine di ripristinarne la pavimentazione ed eliminare i dislivelli tra il passo carraio ed il marciapiede esistente.
- 3) **Rete raccolta acque:** a seguito dell'intervento di manutenzione delle strade comunale anno 2017, la pavimentazione stradale di via Roma ha modificato in alcuni tratti la pendenza trasversale, rendendo necessario l'aggiunta di nuove caditoie in corrispondenza dei nuovi attraversamenti pedonali rialzati, in accordo agli elaborati tecnici.



GIORGIO TAGLIOLI
Via S. Maria 23 - Tel/Fax 051 842520
40087 SASSO MARCONI BO
C.F. TGL BRG 52023A771V
P.IVA 00436461206

- 4) **Ripristini localizzati:** a seguito della stagione invernale, alcuni tratti di pavimentazione esistente hanno evidenziato una limitata coesione alla struttura di fondazione. Ne consegue la necessità di intervenire puntualmente, al fine di ripristinare la continuità del marciapiede. Nelle aree evidenziate nella tavola tecnica con il colore verde, ove necessario, si procederà ad un intervento più esteso consistente nella demolizione e ricostruzione del marciapiede, compatibilmente con le risorse economiche disponibili.

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'anno 2018, il giorno 04 del mese di luglio, con il presente atto si conviene quanto segue :

ART. 1

- Il sig. Taglioli Giorgio, in qualità di legale rappresentante della Società Taglioli Giorgio, partita I.V.A. 00436461206 assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori Geom. Serpini Giovanni, in data 03/07/2018 secondo gli elaborati allegati e consistenti :

- a) Relazione tecnico-economica
- b) Computo metrico estimativo
- c) Analisi nuovi prezzi
- d) Elenco nuovi prezzi
- e) Tavola Particolari costruttivi – Maggiori opere
- f) Tavola sistemazione superficiale – Maggiori opere

secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato a margine ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre a quelli che si concordano con il presente atto e che saranno anch'essi soggetti al ribasso d'asta di cui sopra del 16,75 %.

ART. 2

- Il nuovo importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta, così come periziati, considerato che:

- l) Da progetto originario

A)	Lavori a corpo	€ 84.084,48
	Lavori a misura	€ 14.134,55
B)	Oneri sicurezza	€ 2.176,65
C)=A)+B)	Importo contrattuale	€ 100.395,68

GIORGIO TAGLIOLI
 Via N. Sanvitoli 23 - Tel./Fax 051 842520
 40037 SASSUOLO (BO) MARCONI BO
 C.F./TGL GRG 52D23 A771V
 P. IVA 00436461206

2)Da maggiori opere :


Lavori a Corpo	AL LORDO
Pensilina (nuovo corpo 11)	€ 22.476,69
Modifica pezzi speciali carrai	€ 3.166,59
Rialzo passo carraio fianco fermata autobus	€ 2.494,15
Ripristini localizzati - Maggiori autobloccanti	€ 166,68
Ripristini localizzati - Maggiore pavimentazione attraversamento2	€1.710,83
TOTALE	€ 30.014,94
Da Portare in deduzione opere a corpo	
Corpo 11	-€ 16.678,28
Pezzi speciali	-€ 621,25
Lastre carrai in granito	-€ 729,45
TOTALE DEDUZIONE	-€ 18.028,98
Totale maggiorazione Opere a Corpo(al netto delle riduzioni)	€ 11.985,96
Lavori a Misura	
Loges	€ 2.382,40
Ripristini localizzati/estesi	€ 1.710,27
Ripristini localizzati/estesi	€ 8.648,51
TOTALE maggiori opere a misura	€ 12.741,18
TOTALE MAGGIORI OPERE	€24.727,14
RIBASSO(16,75%)	€ 4.141,80
NETTO	€ 20.585,34

ammonta complessivamente ad euro € 120.981,02 (centoventimilaenovecentottantauno/02)

ART. 3

- Il nuovo quadro economico delle opere, al netto del ribasso d'asta, viene così rideterminato:

Nuovo Quadro Economico		
a) Lavori	Lavori a Corpo	€ 94.062,79



GIORGIO TAGLIOLI
 Via N. ... Tel./Fax 051 842520
 40027 SASSO MARCONI BO
 C.F. 701 GRG 52D23 A771V
 P. IVA 00436461208

	Lavori a Misura	€ 24.741,58
	Totale	€ 118.804,37
b) Oneri sicurezza		€ 2.176,65
c)	TOTALE a+b	€ 120.981,02
d) Somme a disposizione	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 2.403,15
	Lavori in economia, imprevisti, altro(iva compr.)	€ 0,00
	Totale (d)	€ 2.403,15
e) Iva 22%		€ 26.615,83
	TOTALE c)+d)+e)	€ 150.000,00

ART. 4

- Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nel presente atto di sottomissione l'impresa presterà una cauzione integrativa corrispondente al 10%, aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento, dell'importo del presente atto, pari a € 1.724,03 (euro millesettecentoventiquattro/03). Alla garanzia di cui al presente articolo sono applicate le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.lgs 50/16 e s.m.i.

ART. 5


- Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia suppletiva e di variante il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 120, viene aumentato di gg. 20, pertanto il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è fissato nel giorno 30/09/2018 compreso.

ART. 6


- Ai fini dell'esecuzione dei lavori, oltre ai prezzi elementari del citato contratto principale vengono concordati i seguenti nuovi prezzi sui quali sarà applicato il ribasso d'asta del 16,75%.


ELENCO NUOVI PREZZI

GIORGIO TAGLIOLI
 Via N. Sanzio 10 - Tel./Fax 051 842820
 40037 - BASSO MARCONI (BO)
 C.F. 1616760052023 A771V
 B.D.A.D. 436461208




A03018a	<p>Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura: classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq)</p>	mc	€ 157,31	23	5	73
NPV1	<p>Posa in opera di pensilina delle dimensioni massime 8x3,5, secondo le indicazioni tecniche fornite dal direttore dei lavori, compreso lo smontaggio delle strutture analoghe esistenti e lo stoccaggio delle stesse presso i magazzini comunali, ed ogni altra opera per dare il lavoro a completa regola dell'arte.</p>	cad	€ 3.653,58	58,22	41,78	




GIORGIO TAGLIOLI
 Via N. Sanvitoli 21 - Tel. Fax 051 842520
 40037 SASSO MARCONI BO
 C.F. TGL GRG 52D23 A771V
 P.IVA 00438461206

Codice	Descrizione	UM	Prezzo Un(€)	MO(%)	NO(%)	MT(%)
A03020a	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo:legno (sottomisure di abete)	mq	36,57	92	3	5
A03029d	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 12 mm	kg	€ 1,34	51		49



GIORGIO TAGLIOLI
 Via N. Sanuti 231 Tel. Fax 051 842520
 40037 SASSO MARCONI BO
 C.F. TGL 01852D23 A771V
 P. IVA 00436461206

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.



IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Serpini Giovanni

L'APPALTATORE

GIORGIO TAGLIOLI
Via M. Santini 25 - Tel/Fax 051 842520
40037 SASSO MARCONI BO
C.F. TGL GRG 52023 A771V
P. IVA 00436461206

visto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Salvatore Falbo