



**COMUNE DI CAMPEGALLIANO  
SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO**

Eliminazione Barriere Architettoniche

**PERIZIA SUPPLETIVA n.1 CUP I77H17000010004 - CIG 73034250F9**

DOC.N° M4

**ELENCO NUOVI PREZZI**

**IL DIRETTORE LAVORI:**

GEOM. GIOVANNI SERPINI - PROGETTISTA

\_\_\_\_\_

**IMPRESA ESECUTRICE**

\_\_\_\_\_



**ELENCO NUOVI PREZZI**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>UM</b>	<b>Prezzo Un(€)</b>	<b>MO(%)</b>	<b>NO(%)</b>	<b>MT(%)</b>
<b>A03020a</b>	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo:legno (sottomisure di abete)	mq	36,57	92	3	5
<b>A03029d</b>	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 12 mm	kg	€ 1,34	51		49
<b>A03018a</b>	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura:classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq)	mc	€ 157,31	23	5	73

<b>NPV1</b>	Posa in opera di pensilina delle dimensioni massime 8x3,5, secondo le indicazioni tecniche fornite dal direttore dei lavori, compreso lo smontaggio delle strutture analoghe esistenti e lo stoccaggio delle stesse presso i magazzini comunali, ed ogni altra opera per dare il lavoro a completa regola dell'arte.	cad	€ 3.653,58	58,22	41,78	
-------------	--	-----	------------	-------	-------	--